Stropy i dach				
P.1	P.2	P.3	D.1	Symbol
Posadzka na gruncie w boksach i wolierach	Posadzka na gruncie w ciągu komunikacyjnym	Strop nad przydymieniem	Dach	Tytuł
-	-	-	-	PPoz
Wylewka podłogowa dla zwierząt (3–warstwowa), na bazie kauczuku	Wylewka Betonowa, zatarta na gładko, z utwardzeniem górnej warstwy, zbrojona siatką stalową 10x10cm śr. 4mm, zatarta na gładko, dylatowana w polach 6x6, wylewana ze spadkiem 3% na dwie strony, gr. 10cm w najcieńszym miejscu	Deskowanie	Gont bitumiczny w kolorze grafitowym imitujący w kształcie gont	1.
Wylewka Betonowa zbrojona siatką stalową 10x10cm śr. 4mm, zatarta na gładko, dylatowana w polach 6x6, uzyskać spadek 3%, gr. 4cm w najcieńszym miejscu		Demontaż istniejącego stropu drewnianego, montaż nowego stropu drewnianego wg. proj. konstrukcji.	Papa podkładowa	2.
Paroizolacja – folia PE gr. 0,2mm, np. folia paroizolacyjna	Paroizolacja – folia PE gr. 0,2mm, np. folia paroizolacyjna	Wełna mineralna gr. 20cm na stelażu	Deski na krokwiach	3.
Izolacja termiczna – styropian FS 20, gr.10cm	Izolacja termiczna – styropian FS 20, gr.10cm	Folia paroizolacyjna	Projektowane krokwie	4.
Hydroizolacja – 2x papa bitumiczna termozgrzewalna 1cm	Hydroizolacja – 2x papa bitumiczna termozgrzewalna 1cm	Sufit podwieszany zmywalny GKBI na stelażu		5.
Płyta z betonu kl. B25 gr. 15cm, dylatowana w polach 6x6	Płyta z betonu kl. B25 gr. 15cm, dylatowana w polach 6x6	Malowanie sufitu od spodu farbą zmywalną		6.
Podbudowa z chudego betonu kl. B–10 gr. 5cm	Podbudowa z chudego betonu kl. B–10 gr. 5cm			7.
Warstwa wyrównawcza z piasku gr. 10cm	Warstwa wyrównawcza z piasku gr. 10cm			8.
Rozbiórka istniejących warstw do gruntu	Rozbiórka istniejących warstw do gruntu		–	9.

Ściany			
S.1	S.2	S.3	Symbol
Ściana zewnętrzna	Ściana zewnętrzna	Ściana fundamentowa	Tytuł
-	-	-	PPoz
Farba elewacyjna silikonowa w kolorze jasnoszarym	Tynk wewnętrzny, cementowo – wapienny	Wytłaczana folia kubełkowa	1.
Tynk elewacyjny silikatowy	Ściana istniejąca	Termoizolacja – styropian 10cm	2.
Wełna mineralna, 14cm.	Tynk wewnętrzny, cementowo–wapienny, malowany farbą lateksową, odporną na wodę.	Hydroizolacja – 2x folia typu aquafin	3.
Ściana istniejąca		Ściana fundamentowa istniejąca, poddana iniekcji	4.
Tynk wewnętrzny, cementowo–wapienny, malowany farbą olejną, odporną na wodę.			5.
			6.
			7.
			8.
			9.



PRZEKRÓJ B-B

LEGENDA:

- Ściany istniejące, z nowoprojektowaną warstwą izolacji termicznej 14cm wełny mineralnej Od zewnątrz tynk mineralny cienkowarstwowy na siatce, malowany farbą elewacyjną na kolor jasno-szary, od wewnątrz tynk cementowo-wapienny,wykończony.3x farbą lateksową zmywalną, bądź farbą olejną (wg. oznaczeń na rysunkach)
- Ściany wewnętrzne projektowane murowane z pustaków Porotherm 11,5cm, obustronnie otynkowane tynkiem cementowo-wapiennym , wykończone gładzią gipsową, malowane 3x farbą lateksową zmywalną, bądź farbą olejną (wg. oznaczeń na rysunkach)
- Nowoprojektowane słupy żelbetowe, obustronnie otynkowane tynkiem cementowo-wapiennym , wykończone gładzią gipsową, malowane 3x farbą lateksową zmywalną, bądź farbą olejną (wg. oznaczeń na rysunkach)
- Ściany boksów na konstrukcji stalowej, z wypełnieniem z drewna (wg rysunków)
- Pas niepalny o parametrach REI120 i szerokości min.2m
- Wyburzenia

1. Rysunki architektoniczne należy odczytywać w powiązaniu z odpowiednimi rysunkami projektów branżowych. Wykonawca przed przystąpieniem do robót powinien zapoznać się ze wszystkimi dokumentami branżowymi i budowlanymi. Niezgodności pomiędzy rysunkami architektonicznymi a branżowymi powinny zostać wyjaśnione z Głównym Projektantem.

2. Nie wolno brać wymiaru bezpośrednio z rysunku. Obowiązkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze w wypadku jakiejkolwiek zmiany lub różnicy zauważonej między projektem a stanem faktycznym wykonawca zobowiązany jest przekazać tą informacje do biura projektowego.

3.Roboty budowlano–instalacyjne muszą być prowadzone z równoległą bieżącą koordynacją międzybranżową.

4. Ze względu na sposób zaokrąglania wymiarów w użytym programie CAD mogą wystąpić niewielkie niezgodności sumy wymiarów cząstkowych ze zbiorczym wymiarem elementu. W takich przypadkach decydujący jest wymiar sumaryczny.

5. Przejścia instalacyjne przez przegrody ogniowe poziome i pionowe zabezpieczyć do wymaganej odporności ogniowej przy użyciu mas, klap p-poż, obejm, opasek, kaset ogniowych – systemowych.

6. Wszystkie elementy budowlane oddzielenia w zakresie ich parametrów R, E, I należy odnieść do wymogów wynikających z ustalonego podziału stref pożarowych.

7. Wszelkie proponowane w realizacji zmiany względem Projektu Budowlanego należy uzgodnić z Głównym Projektantem. Zmianę należy przedstawić w formie propozycji lub rozwiązania projektowego do akceptacji.

8. W sprawach nieokreślonych dokumentacja obowiązują:
– warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano–montażowych (wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej)
– normy Polskiego Komitetu Normalizacji (P.K.N)
– instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlano–instalacyjnych.
– przepisy techniczne instytucji kontrolujących jakość materiałów i wykonywanych robót.

PROJEKTANT
ARCHITEKTURAPLUSDESIGN studio
ul. Serbska 8B/17
61-496 Poznań
ul. Soldana 28
38-500 Sanok
tel.: 664 177 035
e-mail: biuro@aplusdesignstudio.pl

INWESTOR
MIEJSKI OGRÓD ZOOLOGICZNY W ŁODZI SP. ZO.O.
UL. KONSTANTYNOWSKA 8/10
94–303 ŁÓDŹ

TEMAT
PROJEKT PRZEBUDOWY BUDYNKU STAJNI WRAZ Z JEGO DOCIEPLENIEM ORAZ WYGRODZENIEM NIŻSZYM NIŻ 2,20m TERENU WOKÓŁ NIEGO, NA TERENIE MIEJSKIEGO OGRODU ZOOLOGICZNEGO W ŁODZI PRZY UL. KONSTANTYNOWSKIEJ 8/10, DZIAŁKA 42/2, OBR. P–16, WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

OBIEKT
STAJNIA W ZOO W ŁODZI

PROJEKTANCI	UPRAWNIENIA	PODPISY
arch. Michał Marczak	48/DSOKK/2014	

NAZWA RYSUNKU
Przekrój B-B

FAZA PROJEKTU	PB	BRANŻA	ARCHITEKTURA
SKALA	1:50	NR RYSUNKU	A.05
DATA	2016-07-07		
NR PROJEKTU	027		